Y 3493231.034
X 5768043.880

Y 3493509.012
X 5767617.787

Kreis Lippe
Gemarkung Entrup
Flur 3

Kreis Lippe
Gemarkung Lemgo
Flur 46

Kreis Lippe
Gemarkung Lemgo
Flur 49

Kreis Lippe
Gemarkung Lemgo
Flur 45

WSG III

WSG III

G 2
410

G 2

90
Wirtschaftsweg

DN 400
89

92

DN 400

Bauwerk Nr. 4
oben "Brunnenüberführung"
unten "B 238 n"
Bau-km: 7+115.00
Bau-km: 0+128.000
Stützweite: 20.200 m
Lichte Weite(n): 17.800 m
Lichte Höhe: > 4.70 m
Kreuzungswinkel: 70.000°
Breite zw. Gel.: 4.50 m
Brückenklasse: DIN-Fachbericht 101

Anschluß Blatt 8

LSW
2,00 m ü. Grad
97

rekultivieren

Rekultivieren
98

Anschluß Blatt 8

Zufahrt
87

DN 400

Straße +
Einmündung
91

rekultivieren

G/R
85

Weg an-
binden
86

Umstufung
84

88
Einmündung

41
Wall aus Über-
schussmassen

Gestaltungswall 4,00m ü. Grad

7
Oberboden-
lagerfläche

DN 400
83

Beginn der Baustrecke

Verzicht auf
vorh. Zufahrt

7
Oberboden-
lagerfläche

82
Wirtschaftsweg

Wirtschaftsweg
80

G 2

Raubethmulde

DN 400
81

Beginn der Baustrecke

Verzicht auf
vorh. Zufahrt

69
Brücke +
Wirtschaftsweg

Anschluß Blatt 6

Gestaltungswall
4,00m ü. Grad

Legende

- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsmulde
- Einschnittsböschung
- Rad-/Gehweg
- wassergebundene Decke
- Lärmschutzwall
- Lärmschutzwand
- Gewässer mit Fließrichtung
- Insel gepflastert
- Abrisshäuser
- LBP-Flächen
- Prüfschacht 1000er
- DN 300 Betonrohrleitung mit Neigungspfeil
- Ablaufschacht 1000er
- EDSP

H = 8200.000 m
km = 4+928.497
+3.459 %
403.497 m
-3.300 %
580.762 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Gefälle
(-) und Steigung (+)
in Prozent, Länge
der Gefäll- (Steigungs-)
Strecke und Halbmesser

Blattübersicht

BLATT 7

Maßstab: 1:500 (Blatt 1 - 8), Maßstab: 1:5000 (*Blatt 7*)

Satzungsgemäß ausgelegen
in der Zeit vom _____
bis _____
in der Gemeinde _____

Zeit und Ort der Auslegung sind rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde: _____
(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Zugehöriger Entwurf

Aufgestellt	Geprüft
Bielefeld, 08.04.2011 Der Leiter der Regionalniederlassung OWL i.A. gez. Oldeneyer	Gelsenkirchen, 04.08.2011 Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW i.A. gez. Brinkschmidt
Gesehen	**Gesehen**
Bonn, 08.01.2013 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung Abteilung Straßenbau i.A. gez. Bidinger	Düsseldorf, 14.08.2012 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW i.A. gez. Querdel

Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe
Stapenhorststraße 119, 33615 Bielefeld

Straßen.NRW.
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Projekt-Nr.: 01-0416

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: B 238

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 7
Lageplan

PROJIS-Nr.:

Maßstab: 1 : 500

Neubau der B 238
Ortsumgehung Lemgo
(L 712 - B 238alt)
Bau-km 4+545.00 - 7+647.895

Aufgestellt: Bielefeld, 22.06.2020

Der Leiter der Regionalniederlassung
Ostwestfalen-Lippe
i.A. M. Rose
(Manuela Rose)

Y 3492936.852
X 5767851.958

Y 3493214.831
X 5767425.866