Planfeststellungsunterlage
Aufgestellt:
Paderborn, den 10.06.2016
Westfalen Weser Netz GmbH i.V. i.A. H. G. Wilke

110-kV-Leitung 166/167 Uphausen - Minden/West

Westfalen Weser Netz

Mastliste

Anlage 6.2

Blatt: 1/1
Datum: 20.05.2016

Bau-Nr.	UTM-Koordinaten Rechts [m]	UTM-Koordinaten Hoch [m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe [m ü. EOK]	Masthöhe [m ü. NN]	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel [DEG]	Feldlänge [m]	Abspann-abschnitts-länge [m]	Belegung [mm²], Seilzugspannung [N/mm²] LS	LES*	ES	Kreuzung Nr.	Kreuzung Kurzbezeichnung	Bemerkung
68	32489263,500	5791019,270	Dützen	5	5	WA Abzw.	28,58	88,45	WA Abzw.	DA	148,46								
												305,00		2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 75,0 N/mm²	1x OPGW 217/20-AL3, HZS 91.8 N/mm² (oder ein äquivalenter Typ)				
1	32489242,079	5791323,517	Haddenhausen	1	59	T-26.00	35,20	90,20	A-2-D.2011.1	DH									
												305,00					1,5	Bundesstraße B65	
2	32489221,010	5791627,764	Haddenhausen	1	29	T-22.00	31,20	85,40	A-2-D.2011.1	DH									
												239,91	**844,91**						
3	32489204,160	5791622,776	Haddenhausen	1 / 8	290 / 52	WA120-22.00	32,80	81,83	A-2-D.2011.1	DA	228,58								
												367,00							
4	32489461,643	5792097,255	Haddenhausen	8	43	T-30.00	39,20	84,71	A-2-D.2011.1	DH									
												298,00							
5	32489670,710	5792123,621	Haddenhausen	8	104	T-28.00	37,20	82,10	A-2-D.2011.1	DH									Hochwasserfundament
												365,00					5,1	Gewässer "Bastau"	
6	32489926,782	5792596,077	Minden	87	87	T-28.00	37,20	82,55	A-2-D.2011.1	DH									
												303,62	**1333,62**						
7	32490139,790	5792812,436	Minden	87	68	WA120-22.00	33,20	78,51	A-2-D.2011.1	DA	225,02								Hochwasserfundament
												310,00							
8	32490449,781	5792814,733	Minden	27	149	T-26.00	35,20	80,61	A-2-D.2011.1	DH									Hochwasserfundament
												339,57					8,3	Kreisstraße K10	
9	32490789,341	5792817,249	Minden	27	615	T-26.00	35,20	81,39	A-2-D.2011.1	DH									
												252,21							
10	32491041,547	5792819,117	Minden	27	220 / 582	T-24.00	33,20	79,23	A-2-D.2011.1	DH									
												228,37							
11	32491269,913	5792820,809	Minden	27	628 / 629	T-26.00	35,20	81,51	A-2-D.2011.1	DH									
												241,17							
12	32491511,072	5792822,596	Minden	27	639 | 558 / 586	T-22.00	32,61	79,15	A-2-D.2011.1	DH									Blockfundament mit erhöhtem Funda-mentkopf (1,4 m erhöht) als Anprallschutz
												223,74							
13	32491734,807	5792824,253	Minden	29	1132 / 1133	T-24.00	33,20	80,53	A-2-D.2011.1	DH									
												228,29							
14	32491963,087	5792825,945	Minden	29	1999 / 1163	T-22.00	31,20	78,81	A-2-D.2011.1	DH									
												214,23	**2037,58**						
15	32492177,310	5792827,532	Minden	29	1831	WA120-18.00	28,80	75,87	A-2-D.2011.1	DA	131,65								
												52,15	**52,15**	2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 10,0 N/mm²	OPGW 217/20-AL3, HZS 16.0 N/mm² (oder ein äquiv. Typ)				
Portal Nord	32492211,680	5792866,756	Minden	29	1831	Portal	14,80	61,85	Stat.	DA									
15	32492177,310	5792827,532	Minden	29	1831	WA120-18.00	28,80	75,87	A-2-D.2011.1	DA	143,32								
												44,493	**44,49**	2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 8,0 N/mm²	OPGW 217/20-AL3, HZS 7.5 N/mm² (oder ein äquiv. Typ)				
Portal Süd	32492212,800	5792854,371	Minden	29	1831	Portal	14,80	61,85	Stat.	DA									