Planfeststellungsunterlage
Aufgestellt:
Paderborn, den 10.06.2016
Westfalen Weser Netz GmbH i.V. i.A. H. G. Weike

110-kV-Leitung 166/167 Uphausen - Minden/West

Mastliste

1.Deckblattänderung

Anlage 6.2

Blatt: 1/1
Datum: 20.05.2016 / 11.08.2021

Bau-Nr.	UTM-Koordinaten Rechts [m]	UTM-Koordinaten Hoch [m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe [m ü. EOK]	Masthöhe [m ü. NHN]	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel [DEG]	Feldlänge [m]	Abspann-abschnitts-länge [m]	Belegung [mm²], Seilzugspannung [N/mm²] LS	LES*	ES	Kreuzung Nr.	Kreuzung Kurzbezeichnung	Bemerkung
68	32489263.500	5791019.270	Dützen	5	5	~~WA Abzw.~~ WAZ100-21-16	~~28.58~~ 33.35	~~88.45~~ 93.27	~~WA Abzw.~~ A-2-D-2004.1	DA	148.46								
												305.00		2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 75,0 N/mm²	1x OPGW 217/20-AL3, HZS 91.8 N/mm² (oder ein äquivalenter Typ)				
1	32489242.079	5791323.517	Haddenhausen	1	59	T-26.00	35.20	90.20	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Plattenfundament
												~~305.00~~ 300.00					1.5	Bundesstraße B65	
2	32489221.010	~~5791627.764~~ 5791622.776	Haddenhausen	1	29	T-22.00	31.20	85.40	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Plattenfundament
												239.91	**844.91**						
3	~~32489204.160~~ 32489204.168	~~5791622.776~~ 5791862.096	Haddenhausen	1 8	290 52	WA120-22.00	32.80	81.83	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DA	228.58								Bohrpfahlfundament
												367.00							
4	32489461.643	~~5792097.255~~ 5792123.621	Haddenhausen	8	43	T-30.00	39.20	84.71	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit KVP und erhöhtem Fundamentkopf (0,9 m erhöht) als Hochwasserschutz
												~~298,00~~ 344,00					4.8	Gewässer "Bastau"	
5	~~32489670.710~~ 32489702.982	~~5792123.621~~ 5792368.757	~~Haddenhausen~~ Minden	~~8~~ 87	~~104~~ 121	~~T-28.00~~ T-24.00	~~37,20~~ 33,20	~~82.10~~ 78.90	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									~~Hochwasserfundament~~ Plattenfundament
												~~365,00~~ 319,00					~~5.1~~	~~Gewässer "Bastau"~~	
6	32489926.782	5792596.077	Minden	87	87	T-28.00	37.20	82.10	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Plattenfundament
												303.62	**1333.62**						
7	32490139.790	5792812.436	Minden	87	68	WA120-22.00	33.20	78.51	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DA	225.02								Platten-/Hochwasserfundament
												310.00							
8	32490449.781	5792814.733	Minden	27	149	T-26.00	35.20	80.61	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Platten-/Hochwasserfundament
												339.57					8.3	Kreisstraße K10	
9	32490789.341	5792817.249	Minden	27	615	T-26.00	35.20	81.39	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit Kleinverpresspfählen
												252.21							
10	32491041.547	5792819.117	Minden	27	220 582	T-24.00	33.20	79.23	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit Kleinverpresspfählen
												228.37							
11	32491269.913	5792820.809	Minden	27	628 629	T-26.00	35.20	81.51	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit Kleinverpresspfählen
												241.17							
12	32491511.072	5792822.596	Minden	27	639 | 558 586	T-22.00	32.61	79.15	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit KVP und erhöhtem Fundamentkopf (1,4 m erhöht) als Anprallschutz
												223.74							
13	32491734.807	5792824.253	Minden	29	1132 1133	T-24.00	33.20	80.53	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit Kleinverpresspfählen
												228.29							
14	32491963.087	5792825.945	Minden	29	1999 1163	T-22.00	31.20	78.81	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DH									Block-/Plattenfundament mit Kleinverpresspfählen
												214.23	**2037.58**						
15	32492177.310	5792827.532	Minden	29	1831	WE120-18.00	28.80	75.87	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DA	131.65								Bohrpfahlfundament
												52.15	**52.15**	2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 10,0 N/mm²	OPGW 217/20-AL3, HZS 16,0 N/mm² (oder ein äquiv. Typ)				
Portal Nord	32492211.680	5792866.756	Minden	29	1831	Portal	14.80	61.85	Stat.	DA									
														2x3x1 AL/ST 265/35, HZS 8,0 N/mm²	OPGW 217/20-AL3, HZS 7.5 N/mm² (oder ein äquiv. Typ)				
15	32492177.310	5792827.532	Minden	29	1831	WE120-18.00	28.80	75.87	~~A-2-D.2011.1~~ A-2-D.2016.1	DA	143.32								Bohrpfahlfundament
												44.493	**44.49**						
Portal Süd	32492212.800	5792854.371	Minden	29	1831	Portal	14.80	61.85	Stat.	DA									