Achse 1

Bauwerk Nr. 3.1
Brücke im Zuge der B 64n
über den Godelheimer Bach
Bau-km 9+093.40
Rahmendurchlass
∢ = 76.944°
KH = 0.40 m
LW = 4.00 m
LH ≥ 1.25 m

Bauwerk Nr. 4.1
Brücke im Zuge der B 64n
über einen Rad-Gehweg
Bau-km 9+455.00

∢ = 100°
KH = 0.45 m
LW = 4.50 m
LH ≥ 2.50 m
Breite zw. d. Gel. = 19.00 m
Brückenklasse nach DIN FB 101

Bauwerk Nr. 5.1
Brücke im Zuge der B 64n
über den Bruchweg
Bau-km 9+875.698

∢ = 95.438°
KH = 0.90 m
LW = 11.50 m
LH ≥ 4.70 m
Breite zw. d. Gel. = 19.50 m
Brückenklasse nach DIN FB 101

Nr. Graben / Mulde

Nr. Durchlaß / Rohrleitung

Entwässerungsanlagen
Einbau von Querriegeln
gemäß wassertechn. Untersuchung
siehe Lageplan

Gewässerlängsschnitt - Godelheimer Bach
siehe WT-Entwurf Unterl.13.6 Bl.5

9+093.40

9+455.00

9+797.00

9+875.698

Unterführung Godelheimer Bach Bau-km 9+093.40

Unterführung Rad-Gehweg Achse 629 Bau-km 9+455.00

Auffahrsarm links zum Bruchweg
Achse 529 Bau-km 9+797.00

Unterführung Bruchweg
Achse 527 Bau-km 9+875.698

Anschluss Blatt 1

Anschluss Blatt 3

Amphibien-
durchlässe
DN 1400,
70 cm hoch
mit Boden
verfüllen

NN 85.000 m

Amphibiengraben rechts

Abfanggraben links

Entwässerung rechts

Entwässerung links

Höhe Gradiente L/A

Bahnhöhen

Geländehöhe

Stat Gradiente L/A

9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 9+800 9+900 10+000

VESTRA(R)

Zeichenerklärung

- Gradienten-Tiefpunkt
- Gradienten-Hochpunkt
- Erdmassenabtrag
- Erdmassenauftrag
- AS Ablaufschacht
- EB Einlaufbauwerk
- Entwässerung links
- Entwässerung rechts
- Abfanggraben
- Amphibiengraben links
- Amphibiengraben rechts

Achsübersicht

Ingenieurbüro OWL
Bismarckstraße 10
D-32756 Detmold
Tel.: (05231) 9225-0
Fax: (05231) 9225-25
detmold@sr-owl.de
www.sr-owl.de

Erschließungen
Kanalisation
Wasserwirtschaft
Straßenbau
Städtebau
SiGeKo

bearb	Red	gez	Va	gegr	Ri	Datum	Proj.-Nr
						10.05.2010	35-0702

Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit vom .....

bis .....

in der Gemeinde .....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde .....

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage.

Detmold, den

Bezirksregierung Detmold
-Planfeststellungsbehörde-

Im Auftrag

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Zugehöriger Entwurf

Aufgestellt:
Paderborn, 20.11.2007

Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.

gez. Gensicke

Geprüft:
Gelsenkirchen, 01.02.2008

Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW
i.A.

gez. Sonnhoff

Gesehen
Bonn, 11.02.2009

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr
i.A.

gez. Bidinger

Gesehen:
Düsseldorf, 30.07.2008

Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
i.A.

gez. Rox

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
- Außenstelle Paderborn -

Straßen.NRW.

Straße	von NK / Abschnitt	nach NK / Abschnitt	Stationsbereich	Projekt-Nr.
B 64/83	Abschnitt 63	Abschnitt 64	0,025-3,755	08-0156
Nächster Ort:	Höxter			Unterlage 13.5 Blatt Nr. 2

B64/83 Brakel/Hembsen-Höxter
1.Abschnitt
Neubau der B64/83 Höxter/Godelheim-Höxter

BV-Nr.:

Planfeststellung

Maßstab: 1 : 1000 / 100

Wassertechnischer Enwurf
Höhenplan Achse 1
9+000 bis 10+040

Aufgestellt
Paderborn, den 20.04.2011

Der Leiter der
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.

gez. Dipl.-Ing. Claudia Bochtor