Godelheimer Bach

Nr. Graben / Mulde

Nr. Durchlaß / Rohrleitung

Ingenieurbüro OWL
Bismarckstraße 10
D-32756 Detmold
Tel.: (05231) 9225-0
Fax: (05231) 9225-25
detmold@sr-owl.de
www.sr-owl.de

Erschließungen
Kanalisation
Wasserwirtschaft
Straßenbau
Städtebau
SiGeKo

bearb.	Red.	gez.	Va.	gepr.	Ri.	Datum	10.05.2010	Proj.-Nr.	31-0702

Legende: WSP BHQ_{100} 8.932 m³/s; WSP BHQ_{20} 5.962 m³/s; WSP BHQ_5 3.905 m³/s; WSP BMQ 0.046 m³/s; Rechtes Ufer; Linkes Ufer; Sohlhöhe gepl. / vorh.

Profil-km	Fließgeschw. (m/s)	WSP BHQ_{100} (m+NN)	Fließgeschw. (m/s)	WSP BHQ_{20} (m+NN)	Fließgeschw. (m/s)	WSP BHQ_5 (m+NN)	Fließgeschw. (m/s)	WSP BMQ (m+NN)	Rechtes Ufer (m+NN)	Linkes Ufer (m+NN)	Sohlgefälle (o/oo)	Sohlhöhe (m+NN)
0 + 380.00		110.81		110.75		110.71		109.66	110.47	110.47		109.31
	1.76		1.62		1.39		0.21				4.50	
0 + 360.00		110.30		110.23		110.08		109.32	109.95	110.11		109.22
	2.74		2.57		2.60		0.90				25.50	
0 + 340.00		109.83		109.73		109.65		108.82	109.43	109.54		108.71
	2.90		2.83		2.46		0.81				25.08	
0 + 324.85 / 0 + 324.84 / 0 + 322.42 / 0 + 320.01 / 0 + 320.00	1.12	109.59 / 109.53 / 109.48 / 109.48	0.00	109.50 / 109.50 / 109.41 / 109.41	0.00	109.42 / 109.42 / 109.34 / 109.34	0.37 / 0.35	108.57 / 108.57 / 108.57 / 108.56	109.16 / 109.12 / 109.11 / 108.90	109.16 / 109.12 / 109.11 / 108.86		108.33 / 108.32 / 108.31 / 108.31
	2.05		1.80		1.62		0.48				5.50	
0 + 300.00		109.12		109.03		108.95		108.31	108.67	108.65		108.20
	2.33		2.32		2.19		0.74				24.50	
0 + 280.00		108.68		108.61		108.53		107.82	108.39	108.29		107.71
	2.67		2.46		2.30		0.92				28.48	
0 + 264.20 / 0 + 264.19 / 0 + 261.91 / 0 + 259.63 / 0 + 259.60	1.76	108.59 / 108.42 / 108.40 / 108.40	1.95	108.57 / 108.36 / 108.34 / 108.34	0.74	108.36 / 108.33 / 108.28 / 108.28	0.43 / 0.50	107.48 / 107.47 / 107.47 / 107.47	108.09 / 108.08 / 108.10 / 107.98	108.05 / 108.08 / 108.10 / 107.97		107.26 / 107.28 / 107.30 / 107.30
	2.08		1.81		1.56		0.47				7.14	
0 + 240.00		108.16		108.06		107.98		107.30	107.79	107.65		107.16
	2.02		2.05		2.03		0.64				18.00	
0 + 220.00		107.90		107.81		107.71		106.90	107.52	107.45		106.80
	2.08		1.93		1.87		0.85				20.00	
0 + 210.00		107.78		107.67		107.56		106.74	107.39	107.33		106.60
	2.13		2.07		1.99		0.49				9.20	
0 + 201.30 / 0 + 201.25 / 0 + 197.88 / 0 + 194.51 / 0 + 194.50	1.55 / 1.55	107.68 / 107.56 / 107.54 / 107.53 / 107.53	1.22 / 1.22	107.56 / 107.49 / 107.48 / 107.45 / 107.45	1.98 / 1.97	107.41 / 107.23 / 107.20 / 106.96 / 106.96	1.31 / 2.29	106.62 / 106.55 / 106.18 / 105.84 / 105.86	107.24 / 107.25 / 106.91 / 106.57 / 107.02	107.22 / 107.25 / 106.91 / 106.57 / 107.06		106.52 / 106.45 / 106.11 / 105.77 / 105.77
	1.87		1.63		2.85		0.76				18.30	
0 + 179.20 / 0 + 179.15 / 0 + 177.33 / 0 + 175.50 / 0 + 175.45		107.45 / 107.42 / 107.33 / 107.33		106.67 / 106.80 / 106.80 / 106.80		106.49 / 106.58 / 106.58 / 106.55		105.58 / 105.58 / 105.58 / 105.58	107.07 / 106.94 / 106.92 / 107.07	107.06 / 105.47 / 105.45 / 107.05		105.49 / 105.47 / 105.45 / 105.45
	1.71		2.25		1.91		0.33				1.05	
0 + 165.90 / 0 + 165.85 / 0 + 164.32 / 0 + 162.80 / 0 + 162.75		107.29 / 107.28 / 106.88 / 106.88		106.82 / 106.64 / 106.62 / 106.56		106.54 / 106.47 / 106.46 / 106.33		105.55 / 105.55 / 105.55 / 105.53	106.89 / 106.70 / 106.70 / 106.83	106.88 / 105.43 / 105.43 / 106.70		105.44 / 105.43 / 105.43 / 105.42
	2.84		2.75		2.48		0.71				29.02	
0 + 150.00		106.22		106.08		105.94		105.19	106.60	106.64		105.05
	3.76		3.24		2.78		0.83				21.99	
0 + 135.45 / 0 + 135.40 / 0 + 130.90 / 0 + 126.40 / 0 + 126.35	2.37 / 2.22	106.28 / 106.16 / 106.16 / 106.13 / 106.13	1.76 / 1.57	105.90 / 105.88 / 105.88 / 105.88 / 105.88	1.44 / 1.25	105.67 / 105.66 / 105.66 / 105.66 / 105.66	0.58 / 0.45	104.80 / 104.79 / 104.68 / 104.66 / 104.66	106.40 / 106.00 / 105.95 / 105.86 / 105.87	106.39 / 104.73 / 104.65 / 104.56 / 106.51	17.78 / 20.00	104.73 / 104.73 / 104.65 / 104.56 / 104.56
	1.16		1.06		0.91		0.24				9.69	
0 + 115.00		105.95		105.71		105.51		104.58	105.94	106.17		104.45
	2.00		1.85		1.70		0.59				11.33	
0 + 100.00		105.69		105.50		105.33		104.46	105.76	106.10		104.28
	2.47		2.19		1.92		0.50				12.50	
0 + 080.00		105.39		105.19		105.00		104.14	105.69	105.76		104.03
	2.60		2.37		2.20		0.82				30.87	
0 + 065.10 / 0 + 065.00 / 0 + 060.00 / 0 + 055.00 / 0 + 054.90	1.99	105.28 / 105.24 / 105.22 / 105.20 / 105.20	1.43 / 1.33	104.97 / 104.97 / 104.97 / 104.96 / 104.96	1.12 / 1.03	104.74 / 104.74 / 104.74 / 104.74 / 104.74	0.21 / 0.09	103.64 / 103.64 / 103.64 / 103.64 / 103.64	105.80 / 105.07 / 104.97 / 104.88 / 105.70	105.80 / 103.57 / 103.47 / 103.38 / 105.70	20.00 / 18.00	103.57 / 103.57 / 103.47 / 103.38 / 103.38
	1.63		1.26		0.96		0.06				3.36	
0 + 040.00		104.84		104.65		104.48		103.56	105.27	104.94		103.33
	2.65		2.31		2.02		0.59				11.50	
0 + 020.00		104.56		104.34		104.15		103.30	105.25	104.54		103.10
	2.63		2.43		2.21		0.72				15.50	
0 + 000.00		104.20		104.02		103.84		102.99	105.00	104.06		102.79

Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit vom ....

bis ....

in der Gemeinde

....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde ....

(Dienstsiegel)

.... (Unterschrift)

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage.

Detmold, den

....

Bezirksregierung Detmold
-Planfeststellungsbehörde-

Im Auftrag

(Dienstsiegel)

.... (Unterschrift)

Zugehöriger Entwurf

Aufgestellt:
Paderborn, 20.11.2007
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.
gez. Gensicke

Geprüft:
Gelsenkirchen, 01.02.2008
Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW
i.A.
gez. Sonnhoff

Gesehen:
Bonn, 11.02.2009
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr
i.A.
gez. Bidinger

Gesehen:
Düsseldorf, 30.07.2008
Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen
i.A.
gez. Rox

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
- Außenstelle Paderborn -

Straßen.NRW. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße	von NK / Abschnitt	nach NK / Abschnitt	Stationsbereich	Projekt-Nr.
B 64/83	Abschnitt 63	Abschnitt 64	0,825-3,755	08-0156

Nächster Ort: Höxter

Unterlage 13.6 — Blatt Nr. 2

BV-Nr.:

B64/83 Brakel/Hembsen-Höxter
1.Abschnitt
Neubau der B64/83 Höxter/Godelheim-Höxter

Planfeststellung

Wassertechnischer Entwurf
Gewässerlängsschnitt Bestand
"Godelheimer Bach"

Maßstab: 1:500/50

Aufgestellt
Paderborn, den 20.04.2011

Der Leiter der
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.
gez. Dipl.-Ing. Claudia Boctor